

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I COMPLESSI IMMOBILIARI, SITI IN ROMA
ELENCO PREZZI - OPERE DA PITTORE - ALLEGANO N. 3**

Num.	Tariffa	Designazione dei lavori	U.M.	Q.tà
1	B65082	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti	mq	1.000,00
2	B65002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie	mq	700,00
3	B65001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua	mq	1.000,00
4	B65003	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione	mq	300,00
5	B65014 B65014a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: per due mani a coprire	mq	1.000,00
6	CAPB60C	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse:		
7	B65015	su superfici interne:		
8	B65015a	a base di resine vinilversatiche, biossido di titanio e carbonato di calcio	mq	900,00
9	B65015b	lavabile germicida-fungicida	mq	300,00
10	B65015d	acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità	mq	100,00
11	NP1	Intervento forfettario a protezione mobilia, camminamenti , aree condominiali, ascensore, con teli in pvc (da applicare per ogni intervento nelle misure necessarie) (NB) Eventuali lavorazioni, che si dovessero rendere necessarie al completamento dell'intervento, e non indicate nel presente Computo Metrico, saranno conteggiate avvalendosi del Prezzario DEI Recupero, Ristrutturazione e Manutenzione - 1°Sem. 2023 SCONTATE DEL RIBASSO OFFERTO.	corpo	39,00

